



## Abwasserentsorgung

### Kanalсанierung

**Gemeinde Lohfelden  
GWG Fieseler Werk  
(mit Nadelfilz-  
schlauchliner)**

**Auftraggeber:  
Gemeinde Lohfelden**

Tel: 0561 / 51102 - 0



ca. 415 m Sanierung des Regenwasserkanals mittels Nadelfilzschlauchliner (Insituform) und Warmwasseraushärtung (Betonfalzrohr DN 600 Länge 325 m und Steinzeug- bzw. PVC-Leitungen DN 200 bis 300 Länge 90 m).  
Öffnung der Hausanschlüsse aus dem Rohr heraus durch Fräsroboter.  
Partielle Sanierung des MW-Kanals DN 450 mittels Part- und Sidelinern.

Bauzeit:  
2011

Bauvolumen:  
150.000,- € netto

Leistung  
Ing.-Büro  
Hesse und Partner

Planung : HOAI Lph. 1 - 4  
Bauüberwachung : HOAI Lph. 5 – 9 u. örtl. BÜ

Mitarbeiterteam

Projektleitung : Herr Grodde  
Mitarbeiter : Herr Slabon, Herr Bock