



Abwasserentsorgung

Kanalsanierung

**Gemeinde Lohfelden
GWG Fieseler Werk
(mit Nadelfilz-
schlauchliner)**

**Auftraggeber:
Gemeinde Lohfelden**

Tel: 0561 / 51102 - 0

Bauzeit:
2011

Bauvolumen:
150.000,- € netto

Leistung
Ing.-Büro
Hesse und Partner

Mitarbeiterteam



ca. 415 m Sanierung des Regenwasserkanals
mittels Nadelfilzschlauchliner (Insituform) und Warmwasseraushärtung
(Betonfalzrohr DN 600 Länge 325 m und
Steinzeug- bzw. PVC-Leitungen DN 200 bis 300 Länge 90 m).
Öffnung der Hausanschlüsse aus dem Rohr heraus durch Fräsroboter.
Partielle Sanierung des MW-Kanals DN 450 mittels Part- und Sidelinern.

Planung : HOAI Lph. 1 - 4
Bauüberwachung : HOAI Lph. 5 – 9 u. örtl. BÜ

Projektleitung : Herr Grodde
Mitarbeiter : Herr Slabon, Herr Bock

