



Abwasserentsorgung Wasserversorgung Straßenbau

1132 Erschließungs- maßnahme Villa Gans

Erschließung für das
Congress-Centrum
Oberursel

Auftraggeber:
Treuhandverwaltung
IGEMET GmbH

Tel: 069 / 66 93 39 - 00

Projektsteuerung
Bau und Recht
069 / 71910584



Erneuerung von Abwasser- und Wasserversorgungsanlagen
und Ausbau der Verkehrsanlagen

- ca. 1.100 m Schmutz-/Regen-/Mischwasserkanal DN 150 – 300 PP
- 1 St. Regenrückhaltebecken V = 200 m³
- ca. 2.630 m Ver- und Entsorgungsleitungen / Niederspannungskabel
- ca. 5.000 m² Straßenausbaufäche einschl. Parkplatz – hauptsächlich farbiger Asphalt

Bauzeit :
2009 – 2016

Bauvolumen:
1,361 Mio € netto

Leistung
Ing.-Büro
Hesse und Partner

Mitarbeiterteam

Kosten Abwasser + RRB:	315.000.- € netto
Kosten Ver- und Entsorgungsleitungen:	321.000.- € netto
Kosten Straßenbau + Parkplatz:	725.000.- € netto

Planung	: HOAI Lph. 1 - 4
Bauüberwachung	: HOAI Lph. 5 – 9 u. örtl. BÜ
Projektleitung	: Herr Grodde
Mitarbeiter	: Herr Brendler